

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót - wprowadzenie organizacji tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.	kpl.	1,000		
2	KNR 2-31 0805-04 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	468,000		
3	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	468,000		
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km Uwagi: Zamawiający nieodpłatnie wskaże miejsce składowanie.	m ³	187,200		
5	KNR 2-31 0106-03 z.o.2.13. 9902-01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	468,000		
6	KNR 2-31 0109-03 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa betonowa z betonu B-20, pielęgnacja piskiem i wodą. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcie piłą na gł. 15 cm. 26-75 pojazdów	m ²	468,000		
7	KNR 2-31 0302-05 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm. Kostka Zamawiającego z rozbiórki 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	468,000		
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: